

MOBICEM-M

OPSTART VLOERVERWARMING MET CEMENTGEBONDEN VLOEICHAPE

AANDACHTSPUNTEN VOOR PLAATSING DEKVLOER

- 1. Vloerverwarming gevuld met water of lucht en minimum 5 bar druk op de buizen
- 2. Vloerverwarming, indien niet geprikt, op noppenplaten of netten van tenminste 100x100x3 en zorgvuldig vastgemaakt
- 3. Minimumdikte Mobicem-M boven vloerverwarmingsbuizen bedraagt 4.5 cm

OPSTART VLOERVERWARMING

- 1. Bij dekvloer met cementgebonden vloeichape Mobicem-M reeds 7^{de} dag na plaatsing.
- 2. Aanvang met minimumtemperatuur.
- 3. Iedere dag met 1 a 2 graden maximum verhogen tot maximumtemperatuur 25 – 28 graden celcius
- 4. Maximumtemperatuur 1 week aanhouden.
- 5. Maximumtemperatuur afbouwen met 2 graden per dag tot minimumtemperatuur.